Stationierung	WSPL HQ100 Bestand	WSPL HQ100+15% Planung	Sohlhöhe Bestand	Geländehöhe BOK Bestand links	Geländehöhe BOK Bestand rechts	Sohlhöhe Planung	Geländehöhe BOK Planung links	Geländehöhe BOK Planung rechts	Energielinie
0+975.00	855.15	854.66	852.79	854.89	855.59	852.48	855.49		
0+970.00	855.04	854.55	852.69	854.99	855.58	852.43	855.45		
0+960.00	854.86	854.17	852.32	855.15	855.51	852.40	855.15		
0+950.00	854.89	853.61	852.36	854.80	855.11	852.29	854.75	855.02	854.23
0+940.00	854.73	853.37	852.37	854.50	854.72	852.15	854.49	854.70	
0+930.00	854.55	853.14	852.15	854.29	854.25	851.99	854.29	854.51	
0+920.00	854.43	852.92	851.91	854.13	854.13	851.85	854.10	854.35	
0+910.00	854.31	852.94	851.75	853.99	854.10	851.71	853.97	854.18	
0+900.00	854.19	853.02	851.67	853.87	853.86	851.58	853.85	854.01	853.26
0+890.00	854.00	852.96	851.75	853.76	853.65	851.46	853.72	853.84	
0+880.00	853.84	852.88	851.48	853.67	853.48	851.32	853.60	853.67	
0+870.00	853.73	852.66	851.32	853.60	853.42	851.20	853.47	853.51	
0+860.00	853.61	852.39	851.27	853.54	853.36	851.08	853.33	853.31	
0+850.00	853.51	852.25	851.16	853.43	853.24	850.97	853.21	853.32	852.59
0+840.00	853.41	852.22	851.03	853.29	853.14	850.84	853.06	853.26	
0+830.00	853.29	852.15	850.86	853.18	853.01	850.68	852.92	853.07	
0+820.00	853.18	852.08	850.69	853.06	852.89	850.55	852.83	852.91	
0+810.00	853.06	851.97	850.52	852.95	852.76	850.39	852.74	852.84	
0+800.00	852.88	851.90	850.41	852.87	852.75	850.23	852.65	852.67	852.13
0+790.00	852.73	851.75	850.31	852.80	852.75	850.13	852.56	852.50	
0+780.00	852.59	851.68	850.22	852.75	852.50	849.99	852.47	852.26	
0+770.00	852.41	851.58	850.13	852.65	852.71	849.89	852.38	852.27	
0+760.00	852.27	851.48	849.97	852.47	852.45	849.79	852.29	852.20	
0+750.00	852.17	851.39	849.79	852.28	852.19	849.65	852.19	852.13	851.62
0+740.00	852.09	851.26	849.61	852.11	851.98	849.56	852.10	852.07	
0+730.00	851.98	851.09	849.51	851.95	851.86	849.48	851.99	851.86	
0+720.00	851.87	850.94	849.41	851.80	851.75	849.37	851.79	851.64	
0+710.00	851.76	850.81	849.38	851.55	851.61	849.26	851.61	851.54	
0+700.00	851.63	850.73	849.32	851.38	851.47	849.14	851.48	851.43	851.00
0+690.00	851.51	850.60	849.25	851.31	851.34	849.05	851.39	851.33	
0+680.00	851.39	850.50	849.19	851.24	851.21	848.94	851.30	851.22	
0+670.00	851.26	850.42	849.11	851.16	851.10	848.84	851.19	851.11	
0+660.00	851.16	850.36	849.01	851.05	851.07	848.74	850.98	851.01	
0+650.00	851.07	850.27	848.91	850.91	851.03	848.62	850.78	850.90	850.50
0+640.00	850.96	850.10	848.77	850.87	850.88	848.52	850.61	850.79	
0+630.00	850.84	849.97	848.61	850.87	850.69	848.41	850.47	850.69	
0+620.00	850.71	849.85	848.45	850.87	850.53	848.31	850.36	850.58	
0+610.00	850.58	849.76	848.30	850.63	850.53	848.20	850.26	850.47	
0+600.00	850.48	849.68	848.24	850.44	850.44	848.10	850.18	850.40	849.93
0+590.00	850.31	849.63	848.22	850.30	850.26	847.97	850.17	850.34	
0+580.00	850.24	849.55	847.99	850.26	850.07	847.90	850.11	850.23	
0+570.00	850.11	849.45	847.86	850.10	850.02	847.76	850.00	850.02	
0+560.00	850.04	849.37	847.65	849.99	850.00	847.65	849.97	849.87	
0+550.00	849.94	849.23	847.49	849.88	849.98	847.51	849.96	849.73	849.49
0+540.00	849.79	849.09	847.50	849.77	849.97	847.41	849.95	849.59	
0+530.00	849.63	848.94	847.51	849.65	849.97	847.32	849.90	849.44	
0+520.00	849.41	848.73	847.46	849.55	850.00	847.22	849.59	849.28	
0+510.00	849.23	848.62	847.36	849.47	850.08	847.09	849.48	849.19	
0+500.00	849.17	848.59	847.35	849.47	850.16	846.96	849.50	849.19	848.85
0+490.00	849.12	848.61	847.20	850.57	850.28	846.85	850.59	849.36	
0+480.00	849.11	848.45	847.11	850.72	850.23	846.76	850.53	849.84	
0+470.00	849.02	848.36	847.19	850.47	849.55	846.68	850.14	849.94	
0+460.00	849.01	848.33	846.90	849.81	849.37	846.60	849.61	849.20	
0+450.00	848.95	848.24	846.71	849.17	849.09	846.51	849.20	848.98	848.46

(Gruppen: WSPL – WSPL HQ100 Bestand, WSPL HQ100+15% Planung; Bestand – Sohlhöhe Bestand, Geländehöhe BOK Bestand links, Geländehöhe BOK Bestand rechts; Planung – Sohlhöhe Planung, Geländehöhe BOK Planung links, Geländehöhe BOK Planung rechts, Energielinie)

0+975 0+900 0+800 0+700 0+600 0+500 0+450

ACHTUNG
Projektion der Uferlinien BOKs, nicht zur Maßentnahme geeignet! Geländeverlauf auf Basis Hydraulikmodell - geglättete Darstellung

Wasserwirtschaftsamt Kempten

Gew III. Wildbach
Steinacher Achen
HWS Pfronten Steinach

Quellen:
Geofachdaten: © **Wasserwirtschaftsamt Kempten**
Geobasisdaten: © **Bayerische Vermessungsverwaltung**
Hydraulikmodell: © **Wasserwirtschaftsamt Kempten**
Vermessung: © **Wasserwirtschaftsamt Kempten**
Geotechnik: © **Spotka Geotechnik**
Brückenplanung: © **Ingenieurbüro Vogler**
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Koordinatenbezug in Lage und Höhe:
Lagesystem: UTM-Koordinaten Zone 32 (EPSG 25832)
Höhensystem: NHN, DHHN 2016, Status 170

	Datum	Änderung	Gez.
c			
b			
a			

Vorhabensträger: FREISTAAT BAYERN
Wasserwirtschaftsamt Kempten
Rottachstraße 15
87439 Kempten
Kempten, den 30.06.2026
Ort, Datum

Landkreis: Ostallgäu
Gemeinde: Pfronten
Vorhabenskennzeichen:

Planer: INGENIEURBÜRO KOCH
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Koch Bauplanung GmbH, kontakt@ibkoch.de Tel. 0831-521720

Kempten, den 30.06.2026
Ort, Datum
Unterschrift
Auftr. Nr. 2204

Projekt: Hochwasserschutz Steinach, Pfronten

	Name	Datum
Bearb.	Zeller/Loitz	Juni 2026
Gez.	Michalski	Juni 2026
Gepr.	Zeller	Juni 2026

Planungsphase: ENTWURF
Ersatz für:
Ersetzt durch:

Plan: LÄNGSSCHNITT-BA3
Maßstab: 1:500/25

Dateiname: QS-LS_Hydraulik_2025_Lz.dwg
Archiv: K:\2_Projektdaten\2204 HWS Steinach Pfronten (WWA KE)
Anl.- Nr.: 3.3.4

Plotdatum: 23.04.2026
Papierformat: 8x3 = 1540x891